

Mońki, 25.07.2019 r.

GI.271.14.2019

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Przebudowę drogi w miejscowości Świerzbienie.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania wykonawcy:

1. Na w/w zadaniu zaprojektowano ustawienie krawężników typu ciężkiego 20x30. Proszę o potwierdzenie czy na pewno Zamawiający zamierza ustawić droższy krawężnik na ciągu głównym, na zjazdach i obramowaniu chodnika
2. W przedmiarze Robót na odc. I nie ujęto krawężnika po stronie lewej na dł. ok.15,0 m. Proszę o wyjaśnienie.
3. W dokumentacji projektowej w załączniku: Szczegóły konstrukcyjne - wjazd bramowy zakończony jest obrzeżem 20x6, a nie 30x8. Proszę o zamieszczenie szczegółu konstrukcyjnego w przekroju poprzecznym i podłużnym
4. W Przedmiarze robót przyjęto błędną ilość obrzeża 30x8 i krawężnika niezbędną do obramowania zjazdu.

ODPOWIEDZI:

Ad.1. Zaprojektowano krawężnik typu ciężkiego pomiędzy chodnikiem i jezdnią oraz na zamknięciu zjazdów od strony posesji.

Ad.2. Pozycję 18 przedmiaru dla odc. I należy zwiększyć o 15 m. Ilość w tej pozycji powinna wynosić 549 m.)

Ad.3. W załączniku szczegóły konstrukcyjne zjazd bramowy powinien być zakończony krawężnikiem typu ciężkiego. Obrzeże 8x30 występuje po bokach zjazdu pomiędzy nawierzchnią zjazdu i chodnika. Rysunek roboczy zjazdu zostanie przedstawiony na etapie realizacji inwestycji.

Ad.4. Ilości obrzeża i krawężnika na zjazdach zostały poprawnie przyjęte (długość obrzeża skosu najazdowego na zjeździe przyjęto 1 m.)

Zastępca Burmistrza
mgr inż. Andrzej Zdanowicz

